



Garantiecertificaat Bruynzeel® Multipaint®

BRUYNZEEL MULTIPAINT is een multiplexplaat afgewerkt met een kunstharslaag die geleverd moet worden, weersbestendig verlijmd en uitermate geschikt voor buitenbekleding in de bouw. De garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften staan vermeld aan ommezijde, liggen ter beschikking bij alle dealers, zijn verkrijgbaar bij Bruynzeel Multipanel int., of zijn te downloaden via website www.intplywood.nl. BRUYNZEEL MULTIPAINT voldoet aan de BRL 1705 (Nationale beoordelingsrichtlijn) voor het KOMO-product certificaat voor Triplex. Deze plaat, bestemd voor buitengebruik, heeft een 15-jarige garantie na levering tegen de volgende risico's: 1) **delamineren door het loslaten van de lijmlagen** en 2) **delamineren door het loslaten van de kunstharsafwerklaag**.



Projectgegevens:

*Projectlocatie / Aannemer / Dealer

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam: _____
Adres: _____
Postcode: _____
Plaats: _____
Telefoon: _____

*Opdrachtgever / Architect

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam: _____
Adres: _____
Postcode: _____
Plaats: _____
Telefoon: _____

Garantiecertificaat aangevraagd door:

Naam: _____
Adres: _____
Postcode: _____
Plaats: _____
Telefoon: _____

Datum afgifte: _____

Datum aankoop: _____

Dit garantiecertificaat is uitsluitend geldig indien vastgehecht aan originele aankoopbon en ingevuld opgestuurd aan uw leverancier:



H. Huyskamp's Fijnhouthandel Zwolle B.V.

Nipkowstraat 17
8013 RJ Zwolle (Overijssel)
www.huyskamps.nl

Tel: 038 46 50 500
Fax: 038 46 54 470
Email: huyskamp@huyskamps.nl



GARANTIEVOORWAARDEN BRUYNZEEL MULTIPAIN[®]:

Indien er zich binnen de 15 jaar na levering een gebrek, gedekt door de garantie voordoet, moet de klant dit melden aan de firma BRUYNZEEL MULTIPANEL INT., binnen 30 dagen na vaststelling van het fenomeen.

Na expertise door een technicus van de firma BRUYNZEEL MULTIPANEL INT. en op voorwaarde dat aan onderstaande verwerkingsvoorschriften voldaan werd, verbindt BRUYNZEEL MULTIPANEL INT. zich ertoe de beschadigde platen te vervangen, alsook de kosten voor deze vervanging te dragen, tot een limiet van twee keer de waarde van de beschadigde platen.

In ieder geval blijft de schadevergoeding (platen + kosten) beperkt tot € 50.000 (vijftig duizend euro) per schadegeval.

Uitsluiting van garantie:

De opslag- en verwerkingsvoorschriften van BRUYNZEEL MULTIPAIN staan hieronder beschreven; het niet naleven van deze richtlijnen leidt automatisch tot de opschorting van de garanties zoals hierboven beschreven.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

OPSLAG

- Horizontaal op een droge geventileerde plaats
- Op pallets of klossen met een hart-op-hart afstand van maximaal 600 mm.

VERWERKING

- Alle bewerkingen dienen te worden uitgevoerd met goed en scherp gereedschap, zie ook "Richtlijnen voor gebruik en verwerking plaatmaterialen" van Centrum Hout.
- Voor een goede bescherming van de randen moeten deze de volgende behandeling krijgen:
 - Gapingen stoppen met een weinig-krimpnd vulmiddel
 - Schuren
 - Kantje breken of randen afronden (radius 3) (fig.1)
 - Schuurstof verwijderen
 - Beschermen van randen, bij voorkeur met Bruynzeel Universele Randcoating (URC) of gelijkwaardig product.
 - De randen moeten gesloten zijn voordat de panelen worden gemonteerd.
- Montage kan worden uitgevoerd met RVS nieten, spijkers of schroeven. Gaten dienen direct na montage te worden gevuld met een weinig-krimpnd vulmiddel, opdat vochttoetreding wordt voorkomen. Montage van de panelen d.m.v. verlijmen is ook een goede optie. Tussen de panelen dient rondom een ruimte van minimaal 10 mm te worden aangehouden (fig. 2a en 2b).
- Ondersteuningsafstanden dienen in acht te worden genomen, zie tabel 1.
- Multipaint moet, zoals alle plaatmaterialen, worden geventileerd. De ventilatieruimte achter de plaat moet minimaal 20 mm zijn. Ventilatie wordt bereikt door het creëren van tocht (beluchting en ontluchting) achter de plaat (fig.3). Bijv. door per m² plaatoppervlak, onder en boven vier sleufjes van 10 x 25 mm aan te brengen (2 onder, 2 boven).

Een binnen-buittentoepassing dient de volgende opbouw te hebben (fig. 3):

- binnenbeplating
- dampremmer
- isolatie
- ventilatieruimte
- Multipaint

Het bovenste paneel dient aan de bovenzijde afgeschermd te worden.





- De achterzijde hoeft niet te worden afgewerkt.

Voordat de zichtzijde wordt geschilderd dient deze de volgende behandeling te krijgen: licht schuren, daarna ontvetten. De Multipaintcoating fungeert als grondlaag. De afwerking kan worden uitgesteld tot 6 maanden na montage van de panelen. Voor specifieke verf-systemen verwijzen wij naar uw verf-leverancier.

ONDERHOUD

Zowel het plaatoppervlak als de randen behoren met regelmaat te worden onderhouden. Het verdient aanbeveling dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier op.

Tevens verdient het aanbeveling om de toegepaste platen regelmatig op beschadigingen en overmatige slijtage van de verflaag te controleren.



tabel 1.

4-zijdige ondersteuning ¹			2-zijdige ondersteuning ¹	
Dikte	Opp.	Maximale regelafstand	Dikte	Maximale regelafstand
10 mm	0,71 m ²	1250 x 570 mm	10 mm	500 mm
12 mm	1,08 m ²	1250 x 860 mm	12 mm	600 mm
15 mm	1,44 m ²	1250 x 1155 mm	15 mm	700 mm
18 mm	2,29 m ²	1250 x 1835 mm	18 mm	800 mm

¹In deze tabellen is uitgegaan van de berekening volgens NEN 6702; een maximale doorbuiging gelijk aan de ondersteuningsafstand/200, een verticale toepassing op een hoogte van maximaal 10 meter of een horizontale toepassing op een hoogte van maximaal 7 meter.